

	CUADRO DE TOLERANCIAS: ETAPA DE ACABADOS	CAL-DO-04		
		Versión: 01		
		Fecha: 19/02/2024		
		Elaborado: JC	Revisado: GP	Aprobado: GP

ETAPA	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	REGISTRO	REQUISITO
ACABADOS	001	Acabado de Estructuras	Verticalidad, alineamiento y planeidad	Protocolo	+/- 2mm
ACABADOS		Albañilería (anclaje de acero)	Distanciamiento y fijación de varillas	Protocolo	Distanciamiento no mayor a 60 cm., altura de varillas no menor a 1.80 m. Traslapes no menor a 60 cm.
ACABADOS	002	Albañilería (Bloques de concreto y ladrillos de arcilla)	Verticalidad, alineamiento y planeidad de muros	Protocolo	+/- 2mm (muros hasta 3m). 0 mm en zonas de muebles, closets y vanos
ACABADOS	004	Albañilería (acabado)	Verificación de bruñas	Protocolo	Considerar bruñas en cada cambio de material / Alineamiento y profundidad uniforme +/- 2mm
ACABADOS	006	Albañilería (acabado)	Dimensiones de vanos	Protocolo	+/- 2mm
ACABADOS	006	Nivelación de pisos	Nivel y alineamiento de pisos	Protocolo	+/- 2mm
ACABADOS	006	Nivelación de prelosas	Nivel y alineamiento de prelosas	Protocolo	+/- 2mm +/- 0mm (techos de muebles y mamparas)
ACABADOS	007	Revoques (tarrajeo)	Criterio de aceptación del tarrajeo	Protocolo	Verticalidad +/- 2mm ; Alineamiento +/- 2mm ; Planeidad +/- 2mm por paño Superficie limpia de rebabas, sellado de orificios 100%, bruñas en concreto.
ACABADOS	008	Revoques (derrames)	Criterio de aceptación del tarrajeo	Protocolo	Verticalidad +/- 2mm ; Alineamiento +/- 2mm ; Planeidad +/- 2mm por paño Superficie limpia de rebabas, sellado de orificios 100%, bruñas en concreto.
ACABADOS	009	Impermeabilización (Cisternas, Piscinas y jardinerías)	Criterio de aceptación de impermeabilización – limpieza y desinfección (cisterna)	Protocolo	En general: Pruebas de estanqueidad: a) Post-impermeabilización = 2 días b) Post-revestimiento (enchape y accesorios) = 2 días Nota: En ambos casos, el nivel de agua no deberá variar (realizar inspección visual de todas las superficies del elemento) En el caso de Cisternas y Piscinas: 5 días y se solicitará limpieza y desinfección al 100% (empresa acreditada por Sedapal)
ACABADOS	010	Carpintería metálica	Criterio de aceptación para pintura en carpintería metálica	Protocolo	>= 3 mils por capa (En total suman 6 mils)
ACABADOS	011	Carpintería metálica	Criterio de aceptación de desplomes en la instalación de rejas, barandas, etc	Protocolo	+/- 3mm (hasta 3m de altura)
ACABADOS	012	Carpintería metálica	Longitud de baranda	Protocolo	+/- 5mm
ACABADOS		Soporte metálicos	Nivelación, dimensionamiento y cuadratura	Protocolo	+/- 1mm nivelación +/- 2mm dimensionamiento
ACABADOS	013	Vidrios	Acabado superficial de Ventanas	Protocolo	+/- 2mm Verticalidad Al cerrar no debe verse luz
ACABADOS	014	Vidrios	Acabados de Vidrios	Protocolo	+/- 2mm Verticalidad de Bastidores +/- 2mm Horizontalidad de Planeidad
ACABADOS	015	Vidrios	Intensidad de Falla	Protocolo	Se observa $3.0m \leq V =$ Intensidad Alta Se observa $1.0m \leq V \leq 3.0m =$ Intensidad Media Se observa $0.5m \leq V \leq 1.0m =$ Intensidad Leve
ACABADOS	016	Enchape	Criterio de aceptación de modulación, pendientes, alineamiento, planeidad y juntas	Protocolo	Superficie limpia, modulación de acuerdo a planos y piezas de un mismo lote +/- 1mm de desalineamiento entre piezas
ACABADOS	017	Fragua	Criterio de aceptación - Planeidad	Protocolo	No se aceptan cambios de tonalidad en fragua No se aceptan abultamientos en esquinas
ACABADOS	019	Drywall	Criterio para juntas entre planchas	Protocolo	+/- 2mm (muros hasta 3m)
ACABADOS	020	Drywall	Criterio de aceptación de desplomes y desalineamientos en la instalación de drywall	Protocolo	+/- 3mm (muros hasta 3m)
	021	Drywall	Medidas de salidas y pases	Protocolo	+/- 2mm
ACABADOS	022	Pintura	Criterios de aceptación del proceso de imprimado	Protocolo	Superficie sin chinchones ni olas ni agujeros. Imprimado de todas las superficies al 100%
ACABADOS	023	Pintura	Criterios de aceptación del proceso de pintura en áreas comunes y fachada	Protocolo	Cobertura en la aplicación del imprimante en toda la superficie. Uniforme, sin manchas ni quines, uniformidad en las bruñas, paredes sin goteo o escarchado. Superficie sin chinchones ni olas.
ACABADOS	024	Empastado	Criterios de aceptación del proceso de empaste - Bruñado	Protocolo	sin quines y uniformidad en las bruñas +/- 2mm
ACABADOS	025	Empastado	Criterios de aceptación del proceso de empaste - Aristas	Protocolo	+/- 2mm x metro = Verticalidad de Aristas +/- 2mm x metro = Linealidad de Aristas
ACABADOS	026	Pintura	Criterio de aceptación para imperfecciones en pintura	Protocolo	Uniforme, sin manchas ni quines, uniformidad en las bruñas, paredes sin goteo o escarchado. Superficie sin chinchones ni olas.
ACABADOS	027	Melamine y tablero postformado	Criterio de aceptación de acabados con melamine (muebles, closets, otros) - Irregularidades permisibles	Protocolo	100%, verificar las dilataciones entre puertas consultar con proveedor, verificar la apertura de puertas. Correcta fijación y funcionamiento de los cajones, caioneras. +/- 2mm de nivelación entre marco y hoja
ACABADOS	028	Puertas	Instalación de Hoja de Puerta	Protocolo	+/- 2mm de nivelación de jambas y rodones +/- 2mm de nivelación vertical y horizontal de marco y hoja
ACABADOS	029	Puertas	Acabados superficial de puertas de madera	Protocolo	+/- 2mm en quines o imperfecciones
ACABADOS	030	Puertas	Acabado en puertas	Protocolo	Puertas pintadas por los 6 lados, acabado de acuerdo a las EETI, pintura no debe presentar vetado o goteo. Limpieza de las chanas y bisagras.
ACABADOS	031	Puertas	Instalación de bisagras y chapa	Protocolo	Verificación de la instalación correcta de la bisagra, calado en puerta de las dimensiones de las bisagras. Deben estar instalados todos los tornillos de la misma tonalidad. Verificación de la
ACABADOS	032	Laminado	Revisión de los procesos de instalación de pisos laminados	Protocolo	100% limpio, lisa para recibir laminado con deformaciones permisibles +/- 2mm.
ACABADOS	033	Laminado	Acabado superficial de pisos flotantes - Planeidad	Protocolo	+/- 2mm con regla maestra de 3 mtrs
ACABADOS	034	Laminado	Criterio de aceptación de acabados - Irregularidades permisibles	Protocolo	+/- 2mm Espacio en espacio libre para separación de piso +/- 2mm Espacio en encuentro de piso con marco y jamba de puerta

ACABADOS	035	Papel mural	Acabado Superficial de Papel Mural	Protocolo	Cortes o abultamientos se aceptan si no son detectados a 1 mtr de distancia. +/- 2mm en alineamiento de huñas
ACABADOS	036	Ventanas y Mamparas	Criterios de aceptación de los marcos y vidrios para ventanas y mamparas	Protocolo	Marcos: Colocación de rieles y perfiles de acuerdo a planos 100% 2 mm. Tolerancia en nivelación. No hay tolerancia en Separación entre el contrazocalo y muro +/- 2mm
ACABADOS	037	Contrazócalos	Criterios de aceptación del contrazócalos - irregularidades permisibles	Protocolo	Se masilla las partes donde se clavó y posterior a ello se lijan. La masilla será una mezcla homogénea de talco americano, ocre y agua. Se lija lo masillado con una lija número 240. Los contrazocalos deben ser de la misma tonalidad aprobada. Jamba o odón debe estar anclado al contrapiso, en ningún caso debe estar anclado al piso laminado.
ACABADOS	038	Tapajunta	Criterios de aceptación de instalacion		Correcta instalación, corte y pegado. +/- 2mm de tolerancia de separación entre el piso y la instalación de la tatapajunta.
ACABADOS	039	Puerta cortafuego	Criterio de aceptación de instalación	Protocolo	+/- 2mm Verticalidad de Hoja y Marco Sellado de juntas libres con sello cortafuego
ACABADOS	040	Granito / Marmol	Tableros de baños y cocina	Protocolo	+/- 2mm espesor de tableros +/- 0 mm alineamiento con otros acabados +/- 2mm de nivelación +/- 0mm escuadra tablero con contrazócalo +/- 2mm cortes de pozas
ACABADOS	041	Granito / Marmol	Tableros de baños y cocina	Protocolo	Espesor de juntas +/- 2mm
ACABADOS	042	Granito / Marmol	Tableros de baños y cocina	Protocolo	Apliación del sellado de la superficie, realizar pruebas. Tableros sin pts de oxidos y/o lunares max. 3cm.